

## PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie drogi o nawierzchni z kostki brukowej - Łaziska Górne ul. Ciciierz

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 budowa drogi - I ETAP</b>					
1	KNR 2-01 d.1 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III 5.5*1.5*1.0*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	16.500	
				RAZEM	16.500
2	KNR 2-18 d.1 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm 5.5*1.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.000	
				RAZEM	11.000
3	KNR-W 2-18 d.1 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 5.5*2	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
4	KNR 2-18 d.1 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-18 d.1 0501-04 analogia	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.25 cm - opsyпка piaskowa 5.5*1.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.000	
				RAZEM	11.000
6	KNR 2-01 d.1 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 16.5-11*0.35	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12.650	
				RAZEM	12.650
7	KNR AT-03 d.1 0101-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gl. do 5 cm 26-75 pojazdów na godzinę 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 2-31 d.1 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV (203.5+7.0+66.0)*2+4.0*2	m m	561.000	
				RAZEM	561.000
9	KNR 2-31 d.1 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej 7*5.5	m m	38.500	
				RAZEM	38.500
10	KNR 2-31 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 561.0-38.5	m m	522.500	
				RAZEM	522.500
11	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 561*0.15*0.35	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	29.453	
				RAZEM	29.453
12	KNR 2-31 d.1 0403-07	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m 2*6.0	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR 2-31 d.1 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm (203.5+7.0+66.0)*4.0*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	110.600	
				RAZEM	110.600
14	KNR 0-11 d.1 0317-05	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 140 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (203.5+7.0+66.0)*4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1106.000	
				RAZEM	1106.000
15	KNR 4-01 d.1 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km grunt.kat. III - wraz z utylizacją 561.0*0.2*0.2+16.5-11*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	35.640	
				RAZEM	35.640