

PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie drogi o nawierzchni z kostki brukowej - Łaziska Górne ul. Wyniosła dz. nr 2267/43

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 wpusty ściekowe					
1	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w	m ³		
d.1	0217-04	gruncie kat.III 5.5*1.5*1.0*4	m ³	33.000	
				RAZEM	33.000
2	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm	m ²		
d.1	0501-01	5.5*1.0*4	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
3	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
d.1	0408-03	5.5*4	m	22.000	
				RAZEM	22.000
4	KNR 2-18	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem	szt.		
d.1	0625-02	bez syfonu 4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.25 cm - opsyłka piaskowa	m ²		
d.1	0501-04 analogia	5.5*1.0*4	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
6	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w	m ³		
d.1	0230-01	gruncie kat. I-III 33-22*0.35	m ³	25.300	
				RAZEM	25.300
2 budowa drogi					
7	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2	0401-02	221.8*2+4.5	m	448.100	
				RAZEM	448.100
8	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.2	0403-05	14*5.5	m	77.000	
				RAZEM	77.000
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.2	0403-03	448.10-77.0	m	371.100	
				RAZEM	371.100
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	448.1*0.15*0.35	m ³	23.525	
				RAZEM	23.525
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na lukach o prom.do 10 m	m		
d.2	0403-07	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanałowych	szt.		
d.2	1406-03	14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
13	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³		
d.2	0107-01	221.8*4.5*0.05	m ³	49.905	
				RAZEM	49.905
14	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 140 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.2	0317-05	221.8*4.5	m ²	998.100	
				RAZEM	998.100
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - wraz z utylizacją	m ³		
d.2	0108-11	448.10*0.2*0.2+33-22*0.35	m ³	43.224	
				RAZEM	43.224
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.2	0108-12	Krotność = 2 43.224	m ³	43.224	
				RAZEM	43.224