

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 250	m		
			m	250.0000	
				RAZEM	250.0000
2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbioru na odl. do 1 km 150*10.5+180*7+75*6.5+140*4.5	m ²		
			m ²	3952.5000	
				RAZEM	3952.5000
3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 150*10.5+180*7+75*6.5+140*4.5+360*4.5	m ²		
			m ²	5572.5000	
				RAZEM	5572.5000
4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm poz.3	m ²		
			m ²	5572.5000	
				RAZEM	5572.5000
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz.4	m ²		
			m ²	5572.5000	
				RAZEM	5572.5000
6	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm poz.4	m ²		
			m ²	5572.5000	
				RAZEM	5572.5000
7	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. poz.4	m ²		
			m ²	5572.5000	
				RAZEM	5572.5000
8	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 360*0.5*0.12*2	m ³		
			m ³	43.2000	
				RAZEM	43.2000
9	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 10	szt.		
			szt.	10.0000	
				RAZEM	10.0000
10	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 10	szt.		
			szt.	10.0000	
				RAZEM	10.0000
11	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych 10	szt.		
			szt.	10.0000	
				RAZEM	10.0000
12	KNR 2-21 0110-02	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30 cm 4	szt.		
			szt.	4.0000	
				RAZEM	4.0000
13	KNR 2-21 0110-08	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40 cm 6	szt.		
			szt.	6.0000	
				RAZEM	6.0000
14	KNR 2-21 0110-01	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm 20	szt.		
			szt.	20.0000	
				RAZEM	20.0000
15	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 73*2+180*2+75*2	m		
			m	656.0000	
				RAZEM	656.0000
16	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 73*2*0.03+180*2*0.03+75*2*0.03	m ³		
			m ³	19.6800	
				RAZEM	19.6800
17	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 73*2+180*2+75*2	m		
			m	656.0000	
				RAZEM	656.0000
18	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 19.68	m ³		
			m ³	19.6800	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	19.6800
19	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 656	m m	656.0000	
				RAZEM	656.0000
20	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 80	m m	80.0000	
				RAZEM	80.0000
21	kalk. własna	utyliczacja gruzu i frezu asfaltowego, uwzględnić całość kosztów(20 m3 beton + 29,52 krawężniki+207,3 frez asfaltowy) wraz z kosztem transportu 20+29.52+3952.5*0.04	m ³ m ³	207.6200	
				RAZEM	207.6200
22	kalk. własna	Oznakowanie na czas prowadzenia robót. 1	szt. szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000

- 2 / 2