

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Plik w formacie ATHENASOFT					
1	kalk. własna	Jednostka zewnętrzna SCM100ZM-S- MULTISPLIT - 1 szt Jednostka wewnętrzna ścienna SRK60ZSX-S + pilot - 1 szt Jednostka wewnętrzna ścienna SRK35ZS-S + pilot - 1 szt Jednostka wewnętrzna ścienna SRK20ZS-S + pilot -3 szt Jednostka zewnętrzna SCM125ZM-S - 1szt Jednostka wewnętrzna kasetonowa FTDC50VF - 2 szt + sterowniki ściennie RC-EX3 - 1 szt Jednostka wewnętrzna kasetonowa FDTC35VF - 1 szt + sterownik ścienny RC-EX3 - 1 szt Panel maskujący do kaset FDTC - typ TC-PSA-25W-E - 3 szt 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2	kalk. własna	Rura miedziana - chłodnicza 1/4" 105	m m	 105,000	
				RAZEM	105,000
3	kalk. własna	Rura miedziana - chłodnicza 3/8" 60	m m	 60,000	
				RAZEM	60,000
4	kalk. własna	Rura miedziana - chłodnicza 1/2" 45	m m	 45,000	
				RAZEM	45,000
5	kalk. własna	Rura odprowadzająca kondensat - wąż spiralny do skroplin fi 16 50	m m	 50,000	
				RAZEM	50,000
6	kalk. własna	Przewód elektryczny 3 x 2,5 mm2 50	m m	 50,000	
				RAZEM	50,000
7	kalk. własna	Przewód elektryczny 5 x 1,5 mm2 120	m m	 120,000	
				RAZEM	120,000
8	kalk. własna	Doładowanie czynnika 3	kg kg	 3,000	
				RAZEM	3,000
9	kalk. własna	Przepust dachowy 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
10	kalk. własna	Akcesoria montażowe - kotwy, obejmy, zawiesia, silikon, śruby 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
11	kalk. własna	Konstrukcja stalowa pod jednostkę zewnętrzną na dachu 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
12	kalk. własna	Fundament betonowy pod jednostkę zewnętrzną przy ścianie frontowej wraz z ogrodzeniem 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
13	kalk. własna	Montaż instalacji klimatyzacji wraz z uruchomieniem 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000