

## PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

### 1. Przedmiotem Zamówienia jest:

wykonanie placu zabaw przy ul. Kąty w Łaziskach Górnych oraz zabudowa nowych urządzeń na placach zabaw, na terenie gminy.

### 2. Oferent zobowiązany jest do:

- a. Opracowania oferty cenowej w formie tabeli w oparciu o załączoną dokumentację techniczną oraz zbiorcze szacunkowe zestawienie materiałów.
- b. Dołączenia wypełnionej tabeli do oferty.

### 3. Postanowienia szczególne:

- a. W całkowitej cenie ofertowej przedkładanej przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę wg stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania.
- b. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobycia na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.

### 4. Charakterystyka robót:

#### 4.1. W ramach placu zabaw Wykonawca zobowiązany jest do:

- dostawy wraz z montażem bujaków - 2 szt.;
- dostawy wraz z montażem huśtawki podwójnej - 1 szt.;
- dostawy wraz z montażem piaskownicy z wypełnieniem piaskiem - 1 szt.;
- dostawy wraz z montażem zestawu zabawowego - 1 szt.;
- wykonania podłoża piaskowego, amortyzującego – ok. 166,00m<sup>2</sup>;
- wykonania ogrodzenia z furtką – ok. 40,00mb
- dostawy wraz z montażem tablicy informacyjnej z regulaminem - 1 szt.;
- dostawy wraz z montażem ławki – 5 szt.;
- dostawy wraz z montażem koszy na śmieci – 3 szt.

Ww. zakres robót został określony przy pomocy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz zestawienie materiałów, opracowanej przez Lidę Jasińską zam. w Łaziskach Górnych przy ul. 22 Lipca 2.

#### 4.2. W ramach zabudowy urządzeń na placach zabaw na terenie gminy Wykonawca zobowiązany jest do:

##### a. ul. Maja

- dostawy wraz z montażem zestawu zabawowego (średniej wielkości) - 1 szt.;
- dostawa wraz z montażem bujaka na sprężynie – 1 szt.;
- dostawy wraz z montażem tablicy informacyjnej z regulaminem - 1 szt.;

##### b. os. Leśne

- dostawa wraz z montażem bujaka na sprężynie – 1 szt.;
- dostawy wraz z montażem tablicy informacyjnej z regulaminem - 1 szt.;

##### c. os. Hoje

- dostawa wraz z montażem bujaka podwójnego na sprężynie – 1 szt.;
- dostawy wraz z montażem tablicy informacyjnej z regulaminem - 1 szt.;

##### d. ul. Wyszyńskiego

- demontaż starego podwójnego trapu
- dostawa wraz z montażem zestawu zabawowego (średniej wielkości) – 1 szt.;
- dostawy wraz z montażem piaskownicy z wypełnieniem piaskiem - 1 szt.;
- dostawa wraz z montażem bujaka na sprężynie – 1 szt.;
- dostawy wraz z montażem tablicy informacyjnej z regulaminem - 1 szt.;

##### e. ul. Pstrowskiego „Amfiteatr”

- dostawa wraz z montażem zestawu zabawowego (średniej wielkości) – 1 szt.;
- dostawa wraz z montażem bujaka na sprężynie – 1 szt.;
- dostawy wraz z montażem tablicy informacyjnej z regulaminem - 1 szt.;

##### f. ul. Staszica (obok boiska)

- dostawa wraz z montażem małego linarium do wspinaczki – 1 szt.;
- dostawy wraz z montażem tablicy informacyjnej z regulaminem - 1 szt.;

Ww. zakres robót został określony przy pomocy zestawienie materiałów  
Miejsce wstawienia nowych urządzeń na placach zabaw wskaże Zamawiający.



## 5. Wymagania jakościowe:



1. Ślizgi są w całości ze stali nierdzewnej, lub z elementami ocynkowanymi i malowanymi proszkowo.
2. Sklejka wodoodporna, liściasta malowana wielokrotnie kolorowymi farbami utwardzonymi.
3. Drewno toczne, impregnowane ciśnieniowo.
4. Drewno toczne impregnowane preparatami grzybobójczymi na zewnątrz.
5. Łączniki, lby, śruby, nakrętki są pochowane lub powlekane plastikiem.
6. Części wymagające dużej stabilności są wbetonowane na głębokości 50 - 70 cm.

**Wszystkie urządzenia należy zamontować na kotwach.**

Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z :

- ustawą z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych ( Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz.401);
- zgłoszeniem robót i dokumentacją projektową;
- obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, pod nadzorem autorskim oraz przedstawiciela lub dysponenta istniejących sieci pod i nadziemnych.

### Uwaga:

Jeżeli w projekcie technicznym zastosowano materiały i urządzenia z podaniem konkretnych firm, które zaproponował projektant, to Wykonawca ma prawo do zmian producenta na innego, oferującego urządzenia lub materiały porównywalne o nie gorszych parametrach (ofertom takim winny towarzyszyć wszelkie informacje niezbędne do kompletnej oceny przez Zamawiającego).

Wykonawca musi legitymować się opinią stwierdzającą zgodność urządzenia z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. Nr 229, poz. 2275), oraz posiadać certyfikat lub atest bezpieczeństwa użytkowania oraz korzystania wydany przez jednostki certyfikujące akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń zamiennych, ale o parametrach jakościowych i fizycznych nie gorszych niż podane w SIWZ. Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać świadectwa jakości, atesty oraz odpowiadać Europejskim i Polskim Normom (Certyfikat Zgodności z Normami B). W przypadku, gdy zmiany te spowodują konieczność aktualizacji projektu technicznego Wykonawca zobowiązany jest wykonać ją na własny koszt i przedstawić do akceptacji autorowi projektu. Jednocześnie jeżeli zajdzie konieczność Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych zmian decyzji, uzgodnień i pozwoleń.