

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODCIĄGI I NADPROŻA W CZĘŚCI ADAPTOWANEJ FILII BANKU - ELEMENTY STALOWE KOD CPV 45453000-7			
1	KNNR 7 d.1 0208-07	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych słupa stalowego poz.S-1, 2x C 240 <ceowniki> (2.65*0.0332*1.02*1.018)*2 <podstawa i głowca> (0.35*0.35*0.157*1.02*1.018)*2	t t t	0.183 0.040	
				RAZEM	0.223
2	KNNR 7 d.1 0209-07	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby - masa elementu 200 kg <podciąg P-1> (6.25*0.0419*1.02*1.04)*2	t t	0.556	
				RAZEM	0.556
3	KNNR 7 d.1 0209-06	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby - masa elementu 100 kg <podciąg P-2> (2.75*0.0263*1.02*1.04)*2 <podciąg P-3> (2.28*0.0263*1.02*1.04)*2 <podciąg P-4> (2.40*0.0263*1.02*1.04)*2	t t t	0.153 0.127 0.134	
				RAZEM	0.414
4	KNNR 7 d.1 0209-05	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby - masa elementu 50 kg <podciąg P-5> (3.13*0.0091*1.02*1.04) <nadproże N-1> (1.40*0.0179*1.02*1.04)*2 <nadproże N-2> (1.40*0.0179*1.02*1.04)*2 <nadproże N-3> (1.60*0.0179*1.02*1.04)	t t t t	0.030 0.053 0.053 0.030	
				RAZEM	0.166
5	KNR-W 7-12 d.1 0101-01	Czyszczenie przez szcztokowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) <poz.S-1 ceowniki> (2.65*0.887)*2 <blachy> (0.35*0.35*4+0.35*0.02*8) <podciąg P-1> (2.65*0.911)*2 <podciąg P-2> (2.75*0.712)*2 <podciąg P-3> (2.28*0.712)*2 <podciąg P-4> (2.40*0.712)*2 <podciąg P-5> (3.13*0.294) <nadproże N-1> (1.40*0.576)*2 <nadproże N-2> (1.40*0.576)*2 <nadproże N-3> (1.60*0.576)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	4.701 0.546 4.828 3.916 3.247 3.418 0.920 1.613 1.613 0.922	
				RAZEM	25.724
6	KNR-W 7-12 d.1 0105-01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych 25.724	m ² m ²	25.724	
				RAZEM	25.724
7	KNR-W 7-12 d.1 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minutowymi i olejnymi konstrukcji pełnościennych - pierwsza warstwa 25.724	m ² m ²	25.724	
				RAZEM	25.724
8	KNR-W 7-12 d.1 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minutowymi i olejnymi konstrukcji pełnościennych - druga warstwa 25.724	m ² m ²	25.724	
				RAZEM	25.724
9	KNR-W 7-12 d.1 0209-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-żywicznymi konstrukcji pełnościennych - pierwsza warstwa 25.724	m ² m ²	25.724	
				RAZEM	25.724
10	KNR-W 7-12 d.1 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minutowymi i olejnymi konstrukcji pełnościennych - druga warstwa 25.724	m ² m ²	25.724	
				RAZEM	25.724