
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nowego placu parkingowego z kostki typu "Polbruk" gr 8 cm
ADRES INWESTYCJI : Plac Ratuszowy 1 w Łaziskach Górnych
INWESTOR : Gmina Miejska Łaziska Górne
ADRES INWESTORA : Plac Ratuszowy 1 43-170 Łaziska Górne

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1.1		Roboty demontazowe dróg			
1	KNR AT-03 d.1.1 0101-02	Roboty remontowe - nacięcie nawierzchni asfaltowej 91.74	m m	91.74	
				RAZEM	91.74
2	KNR 2-31 d.1.1 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 908.77	m ² m ²	908.77	
				RAZEM	908.77
3	KNR 2-31 d.1.1 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 7 908.77	m ² m ²	908.77	
				RAZEM	908.77
4	KNR 2-31 d.1.1 0813-04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej 105.6	m m	105.60	
				RAZEM	105.60
5	KNR 2-31 d.1.1 0812-03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki 7.39	m ³ m ³	7.39	
				RAZEM	7.39
6	KNR 2-31 d.1.1 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1251.44	m ² m ²	1251.44	
				RAZEM	1251.44
7	KNR 2-31 d.1.1 0814-02	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej 128.4	m m	128.40	
				RAZEM	128.40
8	KNR 2-31 d.1.1 0802-07	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm 2160.21	m ² m ²	2160.21	
				RAZEM	2160.21
9	KNR 2-31 d.1.1 0802-08	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 15cm: Krotność = 5 2160.21	m ² m ²	2160.21	
				RAZEM	2160.21
10	KNR 4-01 d.1.1 0108-19	Wywiezienie gruzu żwirobotonowego i żelbetowego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km 444.1	m ³ m ³	444.10	
				RAZEM	444.10
11	KNR 4-01 d.1.1 0108-20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbiwanej konstrukcji samochodami samowładowczymi wraz z kosztami składowania i utylizacji 444.1	m ³ m ³	444.10	
				RAZEM	444.10
1.2		Roboty drogowe			
12	KNR 2-01 d.1.2 0125-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami 346.25	m ² m ²	346.25	
				RAZEM	346.25
13	KNR 2-31 d.1.2 0101-01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 346.25	m ² m ²	346.25	
				RAZEM	346.25
14	KNR 2-31 d.1.2 0101-02	Koryta pod drogi, parkingi poza powierzchnią rozbiórki wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20 cm Krotność = 7 346.25	m ² m ²	346.25	
				RAZEM	346.25
15	KNR 4-01 d.1.2 0108-06	Wywiezienie ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III 190.44	m ³ m ³	190.44	
				RAZEM	190.44
16	KNR 4-01 d.1.2 0108-08	Wywiezienie ziemi samochodami samowładowczymi wraz z kosztami składowania i utylizacji 190.44	m ³ m ³	190.44	
				RAZEM	190.44
17	KNR 2-31 d.1.2 0103-04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 2506.46	m ² m ²	2506.46	
				RAZEM	2506.46

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.2	KNR 2-31 0114-05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 346.25	m ² m ²	 346.25	 346.25
				RAZEM	346.25
19 d.1.2	KNR 2-31 0114-06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - Krotność = 5 346.25	m ² m ²	 346.25	 346.25
				RAZEM	346.25
20 d.1.2	KNR 2-31 0114-07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm 2506.46	m ² m ²	 2506.46	 2506.46
				RAZEM	2506.46
21 d.1.2	KNR 2-31 0114-08	Warstwa górna podbudowy na drogach z kruszywa łamanego o grubości po zagęsz- czeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - Krotność = 12 2506.46	m ² m ²	 2506.46	 2506.46
				RAZEM	2506.46
22 d.1.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 2366.46	m ² m ²	 2366.46	 2366.46
				RAZEM	2366.46
23 d.1.2	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki 39.69	m ³ m ³	 39.69	 39.69
				RAZEM	39.69
24 d.1.2	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 421.1	m m	 421.10	 421.10
				RAZEM	421.10
25 d.1.2	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm najazdowy na podsypce cementowo- piaskowej 145.5	m m	 145.50	 145.50
				RAZEM	145.50
26 d.1.2	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10m 60.1	m m	 60.10	 60.10
				RAZEM	60.10
27 d.1.2	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spo- in zaprawą cementową 141.9	m m	 141.90	 141.90
				RAZEM	141.90
28 d.1.2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 140	m ² m ²	 140.00	 140.00
				RAZEM	140.00
29 d.1.2	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 140	m ² m ²	 140.00	 140.00
				RAZEM	140.00