

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontu - przebudowy placu przed Miejskim Domem Kultury w Łaziskach Górnych
INWESTOR : Urząd Miasta Łaziska Górne
ADRES INWESTORA : Plac Ratuszowy 1 Łaziska Górne
BRANŻA : 45233140-2 - Roboty drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jerzy Bolcek

inż. JERZY BOLCEK
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności Konstrukcyjno-budowlanej;
upr. nr 899/92 z 11.12.1993 r. SLK/BO/6372/01

PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie remontu - przebudowy placu przed MDK w Łaziskach Górnych

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0814-05	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej 43.0	m m	43.000	43.000
2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 2.5	m ³ m ³	2.500	2.500
3	KNR 2-31 0815-07 analogia	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej - płyty lastrykowe 880.0	m ² m ²	880.000	880.000
4	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm 20.0	m ² m ²	20.000	20.000
5	KNR 2-31 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. 20.0	m ² m ²	20.000	20.000
6	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 5.0	m ² m ²	5.000	5.000
7	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 25.0	m ² m ²	25.000	25.000
8	KNR 2-31 0802-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm 880.0	m ² m ²	880.000	880.000
9	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km grunt.kat. III 880*0.10	m ³ m ³	88.000	88.000
10	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km 880*0.05*30%	m ³ m ³	13.200	13.200
11	KNR AT-06 0101-04	Ręczny załadunek i wyladunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku IV - W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ INWESTORA 880*0.05*70%*2.2	t t	67.760	67.760
12	KNR AT-06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I - przewóz zdemontowanych płyt lastrykowych w miejsce wskazane przez Inwestora 7	kurs kurs	7.000	7.000
13	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 2.5	m ³ m ³	2.500	2.500
14	KNR 2-31 0404-04	Krawężniki kamienne wystające o wym. 20x35 cm na podsypce cem.piaskowej - granitowe 43.0	m m	43.000	43.000
15	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 880.0	m ² m ²	880.000	880.000
16	KNR 0-11 0317-05	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 140 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka brukowa czerwona o gr. 8 cm - typ BEHATON 287.70	m ² m ²	287.700	287.700
17	KNR 0-11 0317-05	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 140 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka brukowa prostokątna w kolorze czerwonym układana w jodełkę 880.0-287.7	m ² m ²	592.300	592.300
				RAZEM	592.300

PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie remontu - przebudowy placu przed MDK w Łaziskach Górnych

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02 1104-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro 25.0	m ² m ²	 25.000	 25.000
19	KNR-W 2-02 1104-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm 25.0	m ² m ²	 25.000	 25.000
20	KNR 4-01 0203-10	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego 0.3	m ³ m ³	 0.300	 0.300
21	KNR-W 2-02 1129-01	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych 37.0	m ² m ²	 37.000	 37.000
22	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 12.0	m ² m ²	 12.000	 12.000
23	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną - płytki i stopnice klinkierowe w kolorze czerwonym antypoślizgowe 12.0	m ² m ²	 12.000	 12.000
24	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 25.0	m ² m ²	 25.000	 25.000
25	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - płytki klinkierowe antypoślizgowe w k. czerwonym 25.0	m ² m ²	 25.000	 25.000
				RAZEM	25.000