

PRZEDMIAR ROBÓT

1. Roboty ziemne

1	<p><i>KNR 2-01 0219-02-060</i></p> <p><i>Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,25 m³ na odkład. Grunt kategorii III (Praca na materacach: R=1,10; S=1,20)</i></p>	2 412,00 m ³
	1. 6030*0,40	2 412,00
2	<p><i>KNR 2-01 0531-01-060</i></p> <p><i>Wykonanie i konserwacja materaców drewnianych pod koparki przedsiębiorne o pojemności łyżki do 0,6 m³.</i></p>	1 809,00 m ³
	1. 6030*0,40*0,75	1 809,00
3	<p><i>KNR 2-01 0209-02-060</i></p> <p><i>Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,25 m³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl.do 1 km. Grunt kat.III (B.I.nr 8/96) - odwóz nadmiaru ziemi do 5 km</i></p>	2 412,00 m ³
	1. 6030*0,40	2 412,00
4	<p><i>KNR 2-01 0214-04-060</i></p> <p><i>Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV - krotność normy=8</i></p>	19 296,00 m ³
5	<p><i>KNR 2-01 0219-02-060</i></p> <p><i>Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,25 m³ na odkład. Grunt kategorii III (8-krotny przerzut urobku do miejsca załadunku)</i></p>	19 296,00 m ³
	1. 2412*8	19 296,00
6	<p><i>KNR 2-01 0531-01-060</i></p> <p><i>Wykonanie i konserwacja materaców drewnianych pod koparki przedsiębiorne o pojemności łyżki do 0,6 m³.</i></p>	19 296,00 m ³
	1. 2412*8	19 296,00