

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem Zamówienia jest:

wykonanie nawierzchni drogowej na osiedlu Hoje w Łaziskach Górnych – odcinki od SK-3 do SK-5, od SK-1 do SK-5, od SK-1 do SK-6, od SK-1 do SK-2, SK-2 do SK-5, od SK-11 do SK-8, od SK-12 do SK-7.

2. Oferent zobowiązany jest do:

- a. Opracowania kosztorysu ofertowego w formie uproszczonej na roboty remontowo-budowlane w oparciu o załączony przedmiar robót.
- b. Opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego z uwzględnieniem czasu i kosztów dla danego odcinka drogi oraz przekazania go Zamawiającemu do dnia zawarcia umowy.
- c. Dostarczenia w dniu podpisania umowy wersji elektronicznej kosztorysu ofertowego (ath.).

3. W ofercie należy uwzględnić koszty:

- a. Zabezpieczenia terenu placu budowy przez czas trwania budowy.
- b. Wykonania badań stopnia zagęszczenia podbudowy z tłucznia.
- c. Opłat za zajęcie pasa drogowego.
- d. Odtworzenia i uporządkowania terenu po robotach budowlanych.
- e. Opłat za nadzory branżowe.
- f. Opłat związanych z odbiorem obiektu i przekazaniem do użytkowania.
- g. Zużycia energii i wody w czasie budowy.
- h. Opłat za składowanie, wywóz oraz utylizację gruzu i ziemi z wykopów.
- i. Wykonania oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z projektem organizacji ruchu.

4. Charakterystyka budowy:

W ramach zadania należy wykonać:

- a. nawierzchnia drogowa z kostki drogowej;
- b. nawierzchnia chodników z kostki drogowej;
- c. nawierzchnia wjazdów z kostki drogowej.

Dokładny zakres przedmiotu zamówienia określony jest przy pomocy dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót.

5. Zakres wykonania robót budowlano – montażowych:

Warstwy konstrukcyjne drogi:

Droga:

- kostka betonowa szara grubości 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa grubości 5 cm;
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie grubości 30 cm;
- piasek grubości 10 cm;

Chodnik:

- kostka betonowa szara grubości 6 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa grubości 5 cm;
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie grubości 14 cm;
- piasek grubości 5 cm;

6. Uwagi dodatkowe:

- całość robót należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz obowiązującymi przepisami BHP;
- celem szczegółowego określenia lokalizacji i głębokości ułożenia uzbrojenia podziemnego przed rozpoczęciem robót należy wykonać wykopy kontrolne – odkrywkę ręczną;
- wszystkie roboty w pobliżu uzbrojenia terenu należy wykonać pod nadzorem przedstawiciela lub dysponenta uzbrojenia;
- istniejące uzbrojenie w trakcie wykonywania robót należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, Normami Branżowymi oraz wymaganiami podanymi w uzgodnieniach oraz nadzorze;

- w przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego należy wykop zabezpieczyć wraz z uzbrojeniem podziemnym i zawiadomić inwestora i użytkownika.
- wykopy powinny być zabezpieczone ogrodzeniem. W miejscach, w których wykopy odcinają dojścia do budynków należy ustawić prowizoryczne przenośne kładki dla pieszych z poręczami.
- Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do opracowania oferty do zapoznania się z dokumentacją stanowiącą przedmiot przetargu oraz dokonania wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia.

7. Wymagania jakościowe:

Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z :

- ustawą z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz.401).
- pozwoleniem na budowę i dokumentacją projektową.
- obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, pod nadzorem autorskim oraz przedstawiciela lub dysponenta istniejących sieci pod i nadziemnych.

UWAGA:

Jeżeli w projekcie technicznym zastosowano materiały i urządzenia z podaniem konkretnych firm, które zaproponował projektant, to Wykonawca ma prawo do zmian producenta na innego, oferującego urządzenia lub materiały porównywalne o nie gorszych parametrach (ofertom takim winny towarzyszyć wszelkie informacje niezbędne do kompletnej oceny przez Zamawiającego, włącznie z obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, analizą cen oraz innymi odpowiednimi szczegółami). Użyte do budowy parkingu materiały muszą posiadać odpowiednie atesty wydane przez uprawnione instytucje. W przypadku, gdy zmiany te spowodują konieczność aktualizacji projektu technicznego Wykonawca zobowiązany jest wykonać ją na własny koszt i przedstawić do akceptacji autorowi projektu. Jednocześnie (jeżeli zajdzie konieczność) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych zmian decyzji, uzgodnień i pozwoleń.

