

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. **Przedmiotem Zamówienia jest:**
Budowa parkingu przy ul. Świerczewskiego za budynkiem Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych.
2. **Oferent zobowiązany jest do:**
 - a. Opracowania kosztorysu ofertowego w formie uproszczonej na roboty remontowo-budowlane w oparciu o załączony przedmiar robót.
3. **W ofercie należy uwzględnić koszty:**
 - a. Zabezpieczenia terenu placu budowy przez czas trwania budowy.
 - b. Wykonania badań stopnia zagęszczenia podbudowy z tłucznia.
 - c. Opłat za zajęcie pasa drogowego.
 - d. Odtworzenia i uporządkowania terenu po robotach budowlanych.
 - e. Opłat za nadzory branżowe.
 - f. Opłat związanych z odbiorem obiektu i przekazaniem do użytkowania.
 - g. Zużycia energii i wody w czasie budowy.
 - h. Opłat za składowanie gruzu i ziemi z wykopów.
 - i. Wykonania oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z projektem organizacji ruchu.
4. **Charakterystyka budowy:**
 - a. budowa parkingu
 - b. nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm: 1.829,574 m²;
 - c. chodnik z kostki betonowej grubości 6 cm: 243,26 m²;

Dokładny zakres przedmiotu zamówienia określony jest przy pomocy dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót.

5. **Zakres wykonania robót budowlano – montażowych:**

Parking:

Warstwy konstrukcyjne parkingu:

- kostka brukowa betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej;
- chodnik z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej;
- podsypka piaskowa grubości 10 cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna grubości 15 cm i wyrównanie istniejącej podbudowy grubości 10 cm.

6. **Uwagi dodatkowe:**

- całość robót należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz obowiązującymi przepisami BHP;
- celem szczegółowego określenia lokalizacji i głębokości ułożenia uzbrojenia podziemnego przed rozpoczęciem robót należy wykonać wykopy kontrolne – odkrywki ręczne;
- wszystkie roboty w pobliżu uzbrojenia terenu należy wykonać pod nadzorem przedstawiciela lub dysponenta uzbrojenia;
- istniejące uzbrojenie w trakcie wykonywania robót należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, Normami Branżowymi oraz wymaganiami podanymi w uzgodnieniach oraz nadzorze;
- w przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego należy wykopać i zabezpieczyć wraz z uzbrojeniem podziemnym i zawiadomić inwestora i użytkownika.
- wykopy powinny być zabezpieczone ogrodzeniem. W miejscach, w których wykopy odcinają dojścia do budynków należy ustawić prowizoryczne przenośne kładki dla pieszych z poręczami.
- Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimalnego terminu usunięcia wad **do 14 dni**.
- Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do opracowania oferty do zapoznania się z dokumentacją stanowiącą przedmiot przetargu oraz dokonania wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia.

7. **Wymagania jakościowe:**

Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z :

- ustawą z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz.401).
- pozwoleniem na budowę i dokumentacją projektową.
- obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, pod nadzorem autorskim oraz przedstawiciela lub dysponenta istniejących sieci pod i nadziemnych.

UWAGA:

Jeżeli w projekcie technicznym zastosowano materiały i urządzenia z podaniem konkretnych firm, które zaproponował projektant, to Wykonawca ma prawo do zmian producenta na innego, oferującego urządzenia lub materiały porównywalne o nie gorszych parametrach (ofercom takim winny towarzyszyć wszelkie informacje niezbędne do kompletnej oceny przez Zamawiającego, włącznie z obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, analizą cen oraz innymi odpowiednimi szczegółami). Użyte do budowy parkingu materiały muszą posiadać odpowiednie atesty wydane przez uprawnione instytucje. W przypadku, gdy zmiany te spowodują konieczność aktualizacji projektu technicznego Wykonawca zobowiązany jest wykonać ją na własny koszt i przedstawić do akceptacji autorowi projektu. Jednocześnie (jeżeli zajdzie konieczność) wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych zmian decyzji, uzgodnień i pozwoleń.